

二瀬窯業株式会社
本社工場 技術課

プレミアム目地セメント 目地詰め施工要領書

■ 材料

1. プレミアム目地セメント : 20kg 袋入り
2. 練り水 : 約 4.4ℓ (必ず水道水を使用して下さい。)

■ 目地詰め(塗りこみ目地)

- ① 下地がモルタルの場合 : ドライアウト防止のため必要に応じて目地部に水湿しを行ってください。
下地が弾性接着剤の場合 : 硬化していることを確認し、水で濡れている場合はきれいにふき取ってください。
- ② モルタルミキサーやハンドミキサーなどの機械器具を使用し、プレミアム目地セメント 20kg に、水道水を約 4.4ℓ 加え十分に練り混ぜてください。
練り混ぜたモルタルは 40 分以内に使用してください。

調合

プレミアム目地セメント 1 袋 + 水道水約 4.4L

- ③ 練り混ぜた材料を、ゴムコテで押さえるように目地部に塗り込み、目地内部に空隙が残らないよう繰り返し充填してください。
- ④ タイル汚れの拭き取りは乾燥具合を見計らい、スポンジに一度水を含ませて水が出なくなるまで固く絞り、タイル表面を一度荒拭きして汚れを軟らかく戻してください。
- ⑤ スポンジのきれいな面で目地の通りに対して斜めに拭き取ってください。
- ⑥ 汚れたスポンジは水洗いを行い、固く絞って③の拭き取りを繰り返してください。

《注意》	・ 拭き取り後に目地表面に浮き水が残存していると色ムラの原因になりますので、浮き水が残らないようご注意下さい。(拭き取り時のスポンジの水分に注意してください。) ・ 場所によって拭き取るタイミングに差がでると、色ムラの恐れがありますのでご注意下さい。
-------------	---

⑦施工後は風雨にさらされないようシート掛けなどの養生を施してください。

※施工後、目地が硬化する前に雨などによって長時間水に触れると、二次白華する可能性があります。

■白華現象が起こった場合の処置

①サッシなどに塩酸がかからないよう要所に養生を施してください。

②表面を一度水で洗い流してください。

③表面が乾く前に酸洗いを行ってください。

(工業用塩酸を水で30倍に希釈したものを使用し、ブラシなどで白華部分をこする。)

④もう一度水洗いをし、塩酸をきれいに洗い流してください。

■諸注意

①材料の保存は、地面や床へ直置きしないようパレットなど使用して湿気を避け直射日光や雨掛かりのないようにシート掛けなどを施してください。

②降雨・降雪時の施工は行わないで下さい。

③気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工を行わないで下さい。

④施工環境などの違いから当社配布の実物サンプルとは色調に差異が生じることがありますことをご了承下さい。

⑤プレミアム目地セメントは白華現象が極力発生しないよう調合をしていますが、条件がそろえばやむなく発生してしまうこともございます。まずは、以下の事項に十分留意して施工を行って下さい。

・ 指定水量より多量の水を混入しないで下さい。

・ 固くなったモルタルへの再加水は行わないで下さい。

・ 仕上げのタイミングに十分注意して下さい。

・ 目地仕上げ時に水を使用しないで下さい。

・ 施工直後に水濡れがないようシートなどで保護して下さい。目地が硬化する前に長時間水に触れ続けると、二次白華の可能性があります。(夏期：1日以内、冬期：3日以内は水濡れがないようにして下さい)